
关门状态



左侧视图

前视图

借(通)用件登记

校描

右侧视图


旧底图总号


签名


日期


			图样代号 DWG NO.				_	INC	\ \	D
标记 处数 SIGN QTY.	SIGNATURE	日 期 DATE	图样名称		2备总视	冬				A
设 计 DESIGNER	王家毅	2024.12.18	DWG NAME							
校 对 CHECK	高峰峰	2024.12.18	项目名称 PROJECT NAM	了。 第 160kW分体式直流充电机主机						
审 核 REVIEW	王帮辉	2024.12.19	项目编号 PROJECT NO.				WBS号 WBS NO.			
批 准 APPROVAL	徐德海	2024.12.19	第 1 页 PAGE	共 5 页 OF	设计阶段 STAGE		版本号 VERSION	A03	比例 SCALE	

后视图










借(通)用件登记

校 描

旧底图总号

签名


日期



说明:

- 1、该机柜安装位置根据现场确定,基础开挖后应对基坑进行夯实处理,压实系数0.95。
- 2、基础开挖后,应做好线缆穿线管预埋,电缆穿线套管采用碳素波纹管、钢管或PVC管,管直径需大于电缆外径的1.5倍,图中进线管位置以直埋壕沟在基础下方为例,可根据电缆壕沟/砖砌电缆沟位置决定进线管位置。
- 3、基础为C25砼,垫层为C25砼,基础内不考虑排水,可根据现场情况增加。
- 4、机柜重复接地扁铁沿电缆沟敷设,视情况每隔2米增加一个接地极,以满足接地电阻阻值 $\leqslant 4\Omega$,也可单独挖接地沟,作接地网以满足阻值 $\leqslant 4\Omega$ 。
- 5、穿线套管高出垫层100mm,
- 6、混凝土基础浇筑完毕后,应在12小时内加以覆盖和浇水,浇水次数应 能够保持混凝土有足够的湿润状态,养护期不少于3天,确保浇筑完成的混凝土基础表面平整, 无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等,(基础表面平整误差小于±3mm)
- 7、图中全部尺寸均以㎜为单位。
- 8、图中未尽事宜均按国家现行规范执行。
- 9、以上为推荐要求,具体以设计院设计图纸为准。
- ** 请严格按照图纸施工,基础中间按图纸尺寸预留进线孔,否则会影响安装 **

_										
				图样代号 DWG NO.			T	INC	111	D
析 S	记 IGN QTY			图样名称						1
	设 计 ESIGNER	王家毅	2024.12.18	DWG NAME						
	校 对 CHECK	高峰峰	2024.12.18	项目名称 PROJECT NAME	160kW分体式直流充电机主机					
	审 核 REVIEW	王帮辉	2024.12.19	项目编号 PROJECT NO.			WBS号 WBS NO.			
А	批 准 PPROVAL	徐德海	2024.12.19	第 4 页 PAGE	共 5 页 设计阶段 OF STAGE		版本号 VERSION	A03	比例 SCALE	



借(通)用件登记

校描

旧底图总号

签名

日期

说明:

1、充电桩安装时应按照图纸预留出距离障碍物的空间,以防无法开门。

			图样代号 DWG NO.		T.T	NC	HR		
标记 处数 SIGN QTY. 设 计	SIGÑATURE 王家毅		图样名称 DWG NAME			LINCHR			
DESIGNER	工	2024,12,18				S. J. S. S. J. L. S. L.			
校 对 CHECK	高峰峰	2024.12.18	项目名称 PROJECT NAME		分体式直流充电	本式直流充电机主机			
审 核 REVIEW	王帮辉	2024.12.19	项目编号 PROJECT NO.		WBS号 WBS NO.				
批 准 APPROVAL	徐德海	2024.12.19		共 5 页 设计阶段 OF STAGE	版本号 VERSION	A03	比例 SCALE		